Kontakt
Grossister, installasjon- og varmekabel
firmapost@nexans.com

TKXP/2R 230V, toleder varmekabelelementer 10W/m

TKXP/2R 530/10

Nexans ref.: 10022344
El. nummer: 1036534
GTIN (EAN 13): 7045210014075

Toleder varmekabelelementer

Beskrivelse

TKXP/2R varmekabelelementer er ideelle for gulvoppvarming i støpte gulv. De benyttes også til snøsmelteanlegg, frostsikring av takrenner og nedløpsrør, samt jordoppvarming. TKXP/2R kan monteres direkte på armeringsjern. Festes fortrinnsvis til langsgående jern.

Varmekabelelementene er utstyrt med skjult skjøt.


Tillederlengde: 2,3 m.

Mekanisk klasse: M2

Kapslingsgrad, endeavslutning: IPX7

Minste installasjonstemperatur (uten forvarming eller andre forholdsregler) 0°C.

UV-bestandig: Ja



Standarder

Internasjonal EN 50265; IEC 60332-1; IEC 60800

Skjøt type
Skjult

Bøyeradius forhold v/ installasjon
5 (xD)

Flammehemmende
IEC 60332-1

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.

Kontakt
Grossister, installasjon- og varmekabel
firmapost@nexans.com

TKXP/2R 230V, toleder varmekabelelementer 10W/m

TKXP/2R 530/10

Nexans ref.: 10022344

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Isolasjon	PEX
Jordtråd	Fortinnet kobber
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Kappefarge	Blå
Skjerm	Bly
Ledertype	Entrådet motstandstråd
Skjøt type	Skjult
Number of conductors	2
Dimensjonsegenskaper	
Nettovekt (ca.)	8,5 kg
Høyde	6 mm
Bredde	8,5 mm
Vekt pr. stk. (ca.)	8,5 kg
Elektriske egenskaper	
Nominell elementmotstand	99,8 Ohm
Nominell effekt	530 W
Min. elementmotstand	94,8 Ohm
Maks. elementmotstand	109,8 Ohm
Driftsspenning (V)	230 V
Bruksegenskaper	
Elementlengde	53,4 m
Tillederlengde	2,3 m
Bøyeradius forhold v/ installasjon	5 (xD)
Metereffekt	10 W/m
Maks. driftstemperatur ytre kappe	65 °C
Flammehemmende	IEC 60332-1

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.